## LEGENDA:

### INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV:

KU.1–KU.8 – Kamera IP PoE w obudowie wandaloodpornej, 4 MPX, IP66/IK10
KU.9–K3.10 – Kamera IP PoE w obudowie typu bullet, 4 MPX, IP66
KZ.1–9 – Kamera jak wyżej w obudowie zewnętrznej z grzałką zasilanie PoE+
——— Kabel U/UTP 4x2x0,5 kat 6 350MHz
SMS Szafa z serwer rejestrującym
PC Stacja operatorska, komputer klasy PC + karta 2xHDMI
MON1–4 Monitor 24' Full HD 1920x1080, HDMI

### INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNGO

2K – gniazdo końcowe okablowania strukturalnego 2xRJ45 kat 6A
AP – gniazdo końcowe dla punktu dostępowego sieci Wi-Fi 1xRJ45 kat 6A
——— – przewód okablowania strukturalnego, kat 6A 555MHz F/FTP B2ca
CPD – centralny punkt dystrybucyjny szafa 80x100cm/47U/

### SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SMS – serwer kontroli dostępu oraz integracja z CCTV do montażu w szafie 19'
KD... – Kontroler KD–IP 2 drzwi dwustronnie, 4 drzwi jednostronnie, 4 porty czytników, port Ethernet TCP, 100 000 kart, 20 000 zdarzeń. Czytniki z interfejsem Wieganda,
– element wykonawczy kontroli przejścia, sterowanie zestyk bezpotencjałowy 2A/250V
– czujnik magnetyczny wpuszczany, biały, Ø9, maksymalna odległość zadziałania 19mm
– elektrozaczep rewersyjny NO, 12V DC/190mA
– elektrozaczep NC, 12V DC/260mA
R – Czytnik kart zbliżeniowych Mifare (13,56 MHz). Zasięg odczytu do 5 cm.
– Przycisk otwarcia drzwi, zielony, napis: "OTWIERANIE DRZWI"
– Przycisk awaryjny zatrzaskowy, napis: "AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI",

### INSTALACJA RTV

TTV – obudowa tablicowa 55x60x25 wyposażenie: wzmacniacz budynkowy DVB–T 1wejście/1wyjście wzmocnienie UHV 39dB – 1szt. multiswitch TV/SAT 9 wejść / 24 wyjść – 1szt. zasilacz 230V/18V 1,6A – 1szt.
TV – gniazdo końcowe TV+SAT
– zestaw anten RTV+SAT: czasza stalowa ø120, konwerter quatro (szumy poniżej 0,2dB) antena DVB–T 44/21–60 ze wzmacniaczem na maszcie antenowym o wys. 2mb montaż do betonowej płyty chodnikowej na dachu

### INSTALACJA INTERKOMOWA

SIZ – stacja interkomowa zewnętrzna, obudowa podtynkowa, wandaloodporna
IN – interkom naścienny z wyświetlaczem

### SYSTEM PRZYWOŁAWCZY

Centrala salowa – Centrala salowa z wyświetlaczem LCD montaż h=1,5 – 1,7m p/t do podtynkowej puszki instalacyjnej
TP3 – Terminal Pacjenta TP3– z wezwaniem lekarza montaż 1,5 – 1,7m do podwójnej puszki zespolonej w pionie
p – Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V", montaż na wysokości 2,2m
psz – Przycisk przywoławczy sznurkowy, montaż na wysokości 2,2m
pg – Gniazdo z przyciskiem przywoławczym + manipulator do sterowania oświetleniem – 2 obwody
240W – Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W, 10A, montaż na szynie DIN Wymiar: 8x 18mm
COD – Centrala oddziałowa, montaż na szynie DIN, wymiar: 6x18mm

| | |
|---|---|
| Inwestycja: | PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W RABCE–ZDROJU wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI TARASU WIELOKONDYGNACYJNEGO I SCHODÓW ZEWN. PRZYLEGAJĄCYCH DO BUDYNKU SZPITALA ORAZ BUDOWA MURÓW OPOROWYCH. |
| Lokalizacja: | JEDNOSTKA 121112_4 RABKA ZDRÓJ, OBRĘB 0002/0001 RABKA SŁONE/ZDRÓJ Dz. ewid. nr 679/2, 679/1, 679/3, 679/4 / 4203/4, 4203/3, 4203/2, 4203/5 |
| Tytuł rysunku: | PLAN INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH. RZUT PARTERU. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Piotr Kapuściński | upr. nr: 338/2001 | podpis: |
| Sprawdzający: | inż. Antoni Słaboń | 435/87 | |

| Data: | Faza: | Rewizja: | Branża: | Skala: | Nr rys.: |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2022 | PW | | ELEKTRYCZNA | 1:100 | E–20.2 |