W2-wieniec żelbet. 20x25cm
W3-wieniec żelbet. 25x25cm
W6-wieniec żelbet. 40+73x25cm

ZBROJENIE GÓRNE
ZBROJENIE DOLNE
WIĄZKI PRĘTÓW - DOLNE

NADPROŻA CERAMICZNE - POROTHERM 11,5

Nadproże N1
proj. nadproże 1szt Porotherm 11.5

Nadproże N3
proj. nadproże 3szt Porotherm 11.5

Nadproże N2
proj. nadproże 2szt Porotherm 11.5

Nadproże N4
proj. nadproże 4szt Porotherm 11.5

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DO KLASY ODPORNOSCI PPOŻ R120 - SYSTEM NIDA STAL3/KM-CD60/120/37.5/Flam+



UWAGA.
PODANY SYSTEM JEST JEDNYM Z PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DO KLASY ODPORNOŚCI PRZECIW POŻAROWEJ REI120. DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA INNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI DO KLASY REI120.

NADPROŻA PREFABRYKOWANE CERAMICZNO-ŻELBETOWE POROTHERM 11,5 (lub analogiczne)

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
1. Wykonać bruzdę poziomą z jednej strony muru do połowy szerokości ściany.
2. Zamontować belkę prefabrykowaną, podbijając klinami miejsca zetknięcia górnej płaszczyzny z murem i miejsca oparcia na murze.
3. Przestrzeń nad i pod belką wypełnić półsuchą zaprawą cementową.
4. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy wykonać bruzdę poziomą z drugiej strony muru według zasad pt. 1, 2, 3.
4. Przystąpić do wybijania otworu nie naruszając podparć belki.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT:
1. Podstemplować strop w celu odciążenia muru, w jak najbliższej odległości od ściany.

BELKI STALOWE

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
1. Wykonać bruzdy w ścianach w miejscach montażu belek stalowych.
2. Ustawić belki stalowe (belki główne, wymiany) w miejscu montażu. Następnie je podstemplować do momentu, w którym półki górne dwuteowników będą przylegać do spodu stropu na całej jego długości.
3.Wykonanać poduszki betonowych pod dwuteownikami w bruzdach w ścianach i pozostawienie do ich związania. W razie pojawienia się szczelny pomiedzy dwuteownikiem, a poduszką betonową po związaniu betonu, należy ją usunąć poprzez wbijanie blachy o odpowiadającej grubości.
4. Przystąpić do wybijania otworu w stropie.
5. Usunąć stemple.
6. Wykonać zabezpieczenie p.poż. belek zgodnie z rysunkiem.
7. Roboty wykończeniowe.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT:
1. Pokryć belki stalowe warstwą ochronną (antykorozyjną).

LEGENDA

- ściany istniejące
- projektowane ściany nośne
- projektowane ściany działowe
- proj. trzpienie/słupy/ściany żelbetowe
- projektowane belki żelbetowe/stalowe
- projektowane nadproża ceramiczne
- projektowane ocieplenie
- ściany do wyburzenia

Nadproże N1 (30x39cm)



WIEŃCE Skala 1:20

Wieniec W2 (20x25cm)



WIEŃCE Skala 1:20

Wieniec W3 (25x25cm)



WIEŃCE Skala 1:20

Wieniec W6 (40+73x25cm)
(szerokość wieńca dostosować do szerokości ścian)



SCHEMAT ŁĄCZENIA ZBR. WIEŃCY/BELEK
(widok z góry) SKALA 1:25

SCHEMAT ZBR. NAROŻY WIEŃCY/BELEK
(widok z góry) SKALA 1:25


5 212
5 181
270
730
2 425
1 028
284
226
213
693
675
722
515
668
1 173
567
680
700
3 470
3 440
Słup żelbet. 25x25cm zbr. 4#12mm strz. ø8mm co15cm
Słup żelbet. 25x25cm zbr. wg poz.4.1
Słup żelbet. zbr. wg poz.4.6.1
Słup żelbet. zbr. wg poz.4.6.2
Słup żelbet. zbr. wg poz.4.6.3
Słup żelbet. zbr. wg poz.4.6.4
Płyta żelbet. gr.15cm
Płyta żelbet. gr.17cm